m_it.COM-CZ.REGISTRO UFFICIALE.U.0003989.18-03-2025.h.12:08

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
CATANZARO

Ufficio Prevenzione Incendi

All' Amministratore Unico della
S.A.CAL. S.p.A.

Tramite SUAP di Lamezia Terme

OGGETTO: **Valutazione del Progetto - art. 3 D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151**
Attività esistente: *Terminal Arrivi*, ampliamento attività: *Terminal Partenze*
Istanza pervenuta in data: 10.02.2025
Ditta: S.A.CAL. S.p.A.
Indirizzo dell'attività: Via Aeroporto, 88046 Lamezia Terme (CZ)
Descrizione attività principale: Aerostazione
Attività di cui al D.P.R. 151/2011: n. 78.1.C. - 49.3.C
Pratica VVF N.: 6523 - Pratica SUE N.: 13605

Con riferimento all'istanza inerente l'oggetto, si esprime **parere favorevole**, per quanto di competenza, alla realizzazione del progetto allegato all'istanza stessa, a condizione che i lavori siano eseguiti in conformità a quanto illustrato nella documentazione tecnica allegata e nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza ancorché non espressamente richiamati negli elaborati tecnici costituenti la progettazione ed alle seguenti condizioni:

1. Le aree destinante al *food & beverage, retail* ed al *duty free* attinenti al terminal partenze, considerate nella progettazione in oggetto come aree libere da allestimenti e/o pareti divisorie in previsione di futuri adattamenti per esigenze commerciali, dovranno, a seguito delle modifiche anzidette, conformarsi alla progettazione e rispettare tutti i requisiti di reazione al fuoco ed esodo contestualmente imposti. Le modifiche non dovranno comunque comportare un aggravio del rischio rispetto alla progettazione in oggetto, e dovranno essere comunicate a questo Comando, in fase di presentazione della SCIA, corredate da planimetrie aggiornate e certificazioni dei materiali impiegati.
2. Con riferimento al BHS esterno, si fa divieto di utilizzare le aree interne alla struttura per depositi di materiali e/o bagagli, anche in modalità temporanea. La presenza di bagagli dovrà essere limitata al normale utilizzo dei nastri per il trasporto aerostazione-aeromobile e dovrà essere regolata tramite opportuna GSA.
3. Con riferimento al terminal arrivi, l'area dichiarata *zona interdetta al pubblico non oggetto di intervento* dovrà rimanere libera e sgombera da materiale combustibile (non potrà essere destinata a deposito) ed interdetta, ad eccezione delle sole esigenze manutentive. Dovranno comunque rimanere

attivi e manutenuti gli impianti di rivelazione ed allarme, controllo dell'incendio ed esodo.

4. I dispositivi e l'impianto di evacuazione fumi e calore (SENFC) dovranno essere conformi alla UNI 9494 nella sua interezza.
5. In fase di presentazione della SCIA, dovranno essere allegate anche le certificazioni di reazione e resistenza al fuoco relative ai locali che custodiscono i G.E, nonché quelle relative ai dispositivi di chiusura di cavedi o passaggi tecnici attraverso le compartimentazioni.
6. In fase di presentazione della SCIA, dovrà essere indicata la posizione delle aree dedicate alla ricarica degli accumulatori dei carrelli a trazione elettrica, riportando il dettaglio delle caratteristiche di areazione, rilevazione e allarme, GSA.
7. In fase di presentazione della SCIA, dovrà essere presentato un elaborato grafico relativo all'impianto del sistema EVAC del Terminal Arrivi, il quale dovrà essere conforme alle norme vigenti.

Si fa presente che a lavori ultimati, prima dell'inizio dell'attività, dovrà essere prodotta la ***"Segnalazione Certificata Inizio Attività***" (SCIA) seguendo le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 01.08.2011 e quindi corredando la stessa della documentazione prevista dal Decreto del Ministero dell'Interno 07.08.2012.

Si rammenta opportunamente che, nel caso in cui nell'ambito dell'attività in trattazione vi sia la presenza di lavoratori dipendenti, dovrà altresì essere ottemperato a tutto quanto previsto dal D.Leg.vo 81/2008 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica
(*Ing. Alfredo FRAGOMELI*)

FRAGOMELI
ALFREDO
MINISTERO
DELL'INTERNO
18.03.2025
10:29:23
GMT+01:00

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Ing. Giuseppe BENNARDO)

GIUSEPPE
BENNARDO
MINISTERO
DELL'INTERNO
18.03.2025
11:14:54
GMT+01:00